Lena Petrović (19/26) i Nataša Špadijer (84/26)

Sava Centar

1. Kako je nastala ideja o izgradnji Sava Centra?

Ideja o izgradnji Sava Centra nastala je sredinom sedamdesetih godina XX veka, u periodu kada je Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija nastojala da ojača svoj međunarodni položaj i razvije savremenu infrastrukturu za organizovanje velikih međunarodnih skupova.

Ključni događaj bio je Helsinški sastanak Konferencije o evropskoj bezbednosti i saradnji (KEBS) 1975. godine. Jugoslavija je prihvatila da bude domaćin narednog sastanka u Beogradu, ali grad nije imao odgovarajući kongresni prostor koji bi mogao da primi veliki broj stranih delegacija i omogući istovremeni rad više konferencijskih sala.

Zbog toga je doneta odluka da se izgradi novi, namenski kongresni centar. Projekat je imao i praktičnu i reprezentativnu ulogu: trebalo je da omogući održavanje međunarodnih pregovora, ali i da pokaže tehničke, organizacione i arhitektonske mogućnosti tadašnje Jugoslavije.

Izgradnja je postala prioritet na saveznom nivou, a od projektantskog tima zahtevalo se da objekat bude završen u izuzetno kratkom roku. Kongresni centar morao je da bude spreman za međunarodni sastanak planiran za 1977. godinu.

Značaj nastanka ideje: Sava Centar nije nastao kao obična poslovna investicija. Njegovu izgradnju pokrenula je konkretna međunarodna obaveza, iz koje je proistekla potreba za velikim, tehnički opremljenim i reprezentativnim objektom.

2. Zašto je izabrana lokacija na Novom Beogradu?

Sava Centar izgrađen je na Novom Beogradu, u današnjoj ulici Milentija Popovića 9, u blizini reke Save i važnih gradskih saobraćajnica. Lokacija je bila povezana sa širim razvojem Novog Beograda, koji je u drugoj polovini XX veka oblikovan kao prostor za nove stambene, poslovne, administrativne i javne sadržaje.

Za kongresni centar bilo je važno da se obezbede velika površina za izgradnju, pristup glavnim saobraćajnicama, mogućnost organizovanja dolaska velikog broja ljudi i blizina hotelskog smeštaja.

Novi Beograd je pružao mogućnost da se izgradi kompleks velikih dimenzija bez ograničenja koja bi postojala u gustoj, istorijskoj gradskoj matrici. Takođe, njegova povezanost sa centrom Beograda i međunarodnim aerodromom bila je pogodna za prijem stranih delegacija.

Položaj objekta imao je i simboličku dimenziju. Izgradnja velikog modernog kongresnog centra na Novom Beogradu bila je deo šire slike modernizacije grada i razvoja njegovog novog poslovnog područja.

Važno je napomenuti da je lokacija bila povezana i sa dugoročnim urbanističkim planiranjem Novog Beograda, a ne samo sa potrebama jednog događaja.

3. Ko je projektovao Sava Centar i ko je učestvovao u realizaciji?

Glavni projektant Sava Centra bio je arhitekta Stojan Maksimović, koji je imao i ulogu rukovodioca projektantskog tima. Zadatak je dobio 1976. godine, kada je bilo potrebno osmisliti objekat velikog kapaciteta u veoma kratkom roku.

Prema objavljenim sećanjima arhitekte, za izradu konceptualnog rešenja imao je približno mesec dana. Tokom tog perioda proučavao je postojeće kongresne centre u evropskim gradovima, uključujući Pariz, Kopenhagen i Hag, kako bi analizirao njihovu organizaciju i funkcionalna rešenja.

U realizaciji projekta učestvovao je veliki multidisciplinarni tim. Pored arhitekata, bili su angažovani građevinski i konstruktivni inženjeri, stručnjaci za instalacije, saobraćajno rešenje, enterijer i tehničku opremu.

Među značajnim saradnicima navodi se Radomir Mihajlović, glavni inženjer konstrukcije. U širem projektantskom i urbanističkom kontekstu učestvovali su i drugi stručnjaci, uključujući Branislava Jovina i Aleksandra Šaletića, prema objavljenim prikazima projekta.

Izgradnja je zahtevala koordinaciju brojnih izvođača i dobavljača. U izvorima o gradnji navodi se i građevinsko preduzeće „Trudbenik“ kao glavni izvođač radova na objektu.

Zbog obima i kratkog roka, Sava Centar je bio rezultat kolektivnog rada, a ne samo individualnog autorskog projekta.

4. Kako se razvijala projektna ideja?

Projektna ideja razvijala se pod snažnim uticajem funkcionalnih zahteva međunarodnog kongresnog centra. Objekat je morao da omogući održavanje više sastanaka istovremeno, prijem velikog broja delegata, rad pres-centra, televizijsko praćenje događaja i funkcionisanje pratećih službi.

Zato se projekat nije zasnivao na jednoj monumentalnoj sali, već na sistemu međusobno povezanih prostora različitih veličina i namena.

Osnovni projektantski zahtevi bili su:

- Velike konferencijske i plenarne sale.
- Manje prostorije za sastanke i pregovore.
- Foajei i komunikacije za kretanje velikog broja posetilaca.
- Prostori za novinare i tehničke službe.
- Odgovarajuća akustika, osvetljenje i audiovizuelna oprema.
- Povezanost sa spoljnim pristupima i okolnim saobraćajnicama.

Projektovanje i izgradnja odvijali su se u uslovima veoma kratkih rokova. Zbog toga su pojedina tehnička i administrativna rešenja prilagođavana tokom realizacije. Naučno istraživanje Ljubice Slavković posebno analizira način na koji su politički rokovi uticali na proces planiranja, odobravanja i izvođenja radova.

5. Koliko je koštala izgradnja i kako je projekat finansiran?
Finansiranje izgradnje Sava Centra bilo je povezano sa velikim značajem koji je projekat imao za Grad Beograd i tadašnju Jugoslaviju. Zbog međunarodne obaveze i kratkog roka, projekat je tretiran kao prioritetna investicija.

Za akademski rad važno je razlikovati tri finansijska podatka:

1. Početno planiranu vrednost investicije – iznos predviđen pre ili na početku radova.

2. Stvarne troškove izgradnje – iznos utvrđen nakon realizacije, odnosno u završnom obračunu.

3. Troškove celog šireg kompleksa – koji mogu obuhvatati kongresne objekte, veliku dvoranu i prateće sadržaje, uključujući hotel.

Objavljeni istorijski izvori navode da je projekat bio povezan sa međunarodnim zajmom koji je uzeo Grad Beograd. Za tačan iznos i strukturu finansiranja potrebno je proveriti dokumentaciju tadašnjih gradskih organa i završne obračune investicije.

6. Kako je tekao proces izgradnje?

Izgradnja Sava Centra počela je 1976. godine, a prva faza završena je za približno jedanaest do dvanaest meseci. Tako kratak rok bio je posledica potrebe da se objekat osposobi za međunarodni skup planiran za 1977. godinu.

Radovi su organizovani ubrzano, uz istovremeno odvijanje projektovanja, izvođenja i opremanja pojedinih delova. Na gradilištu je učestvovao veliki broj radnika i različitih građevinskih preduzeća.

Prva faza obuhvatila je kongresno-poslovni deo, dok je ostatak kompleksa razvijan u narednim godinama. Velika dvorana i drugi delovi objekta dovršavani su u kasnijim fazama, pa se završetak celog kompleksa vezuje za 1979. godinu.

Zbog kratkih rokova, projekat je predstavljao veliki organizacioni izazov. Trebalo je uskladiti radove na konstrukciji, fasadi, enterijeru, instalacijama i specijalizovanoj opremi, uz obezbeđivanje funkcionalnosti prostora za međunarodni skup.

Hronologija izgradnje:

Faza

1976. Početak projektovanja i građevinskih radova.

1977. Otvaranje prve faze – kongresno-poslovnog dela.

1978. Nastavak izgradnje i razvoja kompleksa.

1979. Zaokruživanje prvobitnog kompleksa.

7. Koji su materijali i konstrukcijski sistemi korišćeni?
Sava Centar karakterišu velike staklene fasadne površine, betonski elementi i metalni delovi fasadnog i krovnog sistema. Materijali su birani u skladu sa zahtevima velikog javnog objekta, njegovim rasponima, funkcijom i arhitektonskim izrazom.

Staklo

Velike staklene površine predstavljaju jedan od najprepoznatljivijih elemenata objekta. One omogućavaju prodor dnevnog svetla u pojedine unutrašnje prostore i stvaraju vizuelnu vezu između enterijera i spoljašnjosti.

Staklo istovremeno doprinosi utisku lakoće i transparentnosti, iako je reč o kompleksu velikih

dimenzija. Beton

Beton ima važnu ulogu u konstrukciji i oblikovanju velikih volumena. Kod objekta ovakve veličine konstrukcija mora da odgovori na velike raspone, različite visine prostora i opterećenja koja proizlaze iz kongresne funkcije.

Betonski elementi takođe doprinose oblikovanju karakterističnih fasadnih i unutrašnjih

površina. Metal

Metalni elementi koriste se u sistemima fasade, spojevima i drugim delovima konstrukcije i opreme. Kod velikih staklenih površina metalni profili imaju važnu ulogu u oslanjanju i povezivanju fasadnih elemenata.

Specijalizovani sistemi

Pored osnovnih građevinskih materijala, važan deo objekta čine sistemi za klimatizaciju i ventilaciju, elektroinstalacije, rasveta, ozvučenje i akustička obrada sala.

Za konačan rad treba naglasiti da su staklo, beton i metal prepoznatljivi materijali objekta, ali da tačne klase betona, vrste armature, tipove stakla i detalje konstrukcijskih spojeva treba proveriti u originalnoj tehničkoj dokumentaciji. Bez nje ne bi bilo opravdano navoditi precizne specifikacije.

Upravo kombinacija konstrukcijske složenosti i tehničke opremljenosti omogućila je da zgrada funkcioniše kao veliki kongresni centar.

8. Kako je organizovan prostor i koje su površine obuhvaćene?

Sava Centar je projektovan kao višenamenski kompleks, sa prostorima koji odgovaraju različitim vrstama okupljanja i događaja. Njegova prostorna organizacija zasniva se na povezivanju velikih dvorana, manjih konferencijskih sala, foajea, komunikacija i pratećih službi.

Glavne funkcionalne celine obuhvataju:

- Kongresne sale – za međunarodne konferencije, plenarna zasedanja i stručne skupove.
- Veliku, odnosno Plavu dvoranu – za koncerte, filmske projekcije i druge događaje velikog kapaciteta.
- Manje sale i prostorije za sastanke – za paralelne sesije i sastanke manjih grupa. •

Foajee i holove – za prijem posetilaca, pauze i kretanje između sala.

- Tehničke i servisne prostore – za rad opreme, organizaciju događaja i funkcionisanje objekta.
- Poslovne i izložbene prostore – za prateće komercijalne, prezentacione i administrativne sadržaje.

9. Kada je Sava Centar otvoren i koja je bila njegova prvobitna namena?

Prva faza Sava Centra svečano je otvorena 14. maja 1977. godine, a ceremoniji je prisustvovao predsednik SFR Jugoslavije Josip Broz Tito.

Prvobitna namena objekta bila je organizovanje međunarodnih konferencija i diplomatskih sastanaka. Kongresni centar trebalo je da omogući istovremeni rad velikog broja delegacija i da pruži odgovarajuće uslove za sastanke, konferencije za štampu i druge prateće aktivnosti.

Najvažniji događaj povezan sa njegovim nastankom bio je Beogradski sastanak KEBS-a, održan 1977. godine. On je bio glavni razlog zbog kojeg je objekat morao biti izgrađen u tako kratkom roku.

Otvaranje prve faze bilo je, dakle, funkcionalni početak rada centra, ali ne i završetak čitavog kompleksa. U narednim godinama dodavani su drugi delovi i razvijana njegova kulturna i poslovna namena.

Od početka je postojala ideja da Sava Centar ne bude korišćen samo za jedan događaj, već da dugoročno služi gradu kao međunarodni kongresni i kulturni prostor.

10. Kako je izgledao prvobitni kompleks i koje su njegove glavne celine?

Razvoj kompleksa odvijao se kroz nekoliko faza. Prvi deo, poznat kao objekat A, sadržao je kongresno poslovne funkcije i otvoren je 1977. godine. Druga faza obuhvatila je veliki prostor za kulturne i kongresne događaje, uključujući Plavu dvoranu.

Do 1979. godine kompleks je zaokružen u širu funkcionalnu celinu, povezanu sa hotelskim smeštajem. Hotel InterContinental, danas Crowne Plaza Belgrade, razvijan je kao prateći sadržaj namenjen međunarodnim gostima i velikim poslovnim događajima.

Ovakva organizacija omogućila je da kongresni centar funkcioniše kao mesto koje objedinjuje sastanke, smeštaj, kulturne programe i druge usluge potrebne velikim međunarodnim manifestacijama.

Za arhitektonsku analizu važno je da se Sava Centar posmatra kao kompleks različitih funkcionalnih celina, a ne kao jedna homogena zgrada. Različite faze izgradnje imale su različite rokove i specifične zahteve.

Napomena: hotel je deo šireg prostornog i poslovnog konteksta kompleksa, ali u finansijskom istraživanju njegove troškove treba odvojiti od troškova same kongresne zgrade.

IZVOR PODATAKA:

Sava Centar: Život jugoslovenskog staklenog dvorca - Gradnja